

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnené komunikácie	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie ul. Lesná	EČO	
Názov časti		Miesto	Malé Ozorovce
Objednávateľ	Obec Malé Ozorovce	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.08.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 20 % DPH	
Objednávateľ				25 20 % DPH	
Dátum a popis				26 Cena s DPH (r. 23-25)	
Pečiatka				E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				28 Kízavá doložka	
Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spevnené komunikácie
Objekt: Oprava komunikácie ul. Lesná
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Malé Ozorovce
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.8.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV **Práce a dodávky HSV**
1 **Zemné práce**
5 **Komunikácie**
9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**
99 **Presun hmôt HSV**
Celkom

ROZPOČET

Stavba: Spevnené komunikácie
Objekt: Oprava komunikácie ul. Lesná
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Malé Ozorovce
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.08. 2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	15,000			20,0
	D		5	Komunikácie					
2	K	221	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 405,000			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
3	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000			20,0
4	K	221	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	1 405,000			20,0
5	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,470			20,0
6	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,470			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
7	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	220,786			20,0
				Celkom					