

Sídlo: Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01

Dokument č.:

Kontaktné údaje: Tel.: +421/ 915 865 653, E-mail.: mozorovce@slovanet.sk**Príloha č. 2 : Výkaz Výmer***(Výkaz výmer položiek - návrh oceňuje uchádzač vo svojej ponuke)*Názov predmetu zákazky: **“Vybudovanie spoločensko-kultúrnej oddychovej zóny“**

TŠ-technická špecifikácia: TŠ 2.1 – 2.26 : Druh materiálu a množstvo:

	Množstvo	Cena
2.1 TŠ časť: TŠ časť: Riečny štrk 16/32	15 t	€
2.2 TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 30 x 50 cm	240 ks	€
2.3 TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 20 x 20 cm	200 ks	€
2.4 TŠ časť: Stĺpiková betónová striedka 27 x 27 cm	28 ks	€
2.5 TŠ časť: Roxory ϕ 10 mm	350 bm	€
2.6 TŠ časť: Roxory ϕ 12 mm	120 bm	€
2.7 TŠ časť: Kameň lomový	50 t	€
2.8 TŠ časť: Betón C25	15 m3	€
2.9 TŠ časť: Projekt na elektroinštaláciu a revízia	1 ks	€
2.10 TŠ časť: Čerpadlo potočné 220 V (12 000 l/hod, výtlak 5 m)	1 ks	€
2.11 TŠ časť: Odpadové rúry 110 mm	25 bm	€
2.12 TŠ časť: PPR rúra priemer 30 mm DN 60/2,5 mm	40 m	€
2.13 TŠ časť: Kábel CYKY 3 x 2,5 mm	30 m	€
2.14 TŠ časť: Kábel CYKY 3 x 1,5 mm	100 m	€
2.15 TŠ časť: Chránička na káble DN 40/2,5 mm PT	100 m	€
2.16 TŠ časť: Kaučuková EPDM fólia (hr. 1, 2 mm)	100 m2	€
2.17 TŠ časť: Podkladový filc pod fóliu(hr. 0,5 mm)	100 m2	€
2.18 TŠ časť: Riadiaca jednotka na čerpadlo	1 ks	€
2.19 TŠ časť: Elektro skrinka (meranie a hl. istič)	1 ks	€
2.20 TŠ časť: Ističe 10 Ah, 16 Ah	2 ks	€
2.21 TŠ časť: Rohové lišty	56 ks	€
2.22 TŠ časť: Flexibilné lepidlo	80 ks	€
2.23 TŠ časť: Cement 400	60 ks	€
2.24 TŠ časť: Moridlo Xyladecor Classic HP	10 l	€
2.25 TŠ časť: Piesok	10 t	€
2.26 TŠ časť: Betón šalovacie tvárnice 25 x 15 x 50 cm	32 ks	€

Sídlo: Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01

Dokument č.:

Kontaktné údaje: Tel.: +421/ 915 865 653, E-mail.: mozorovce@slovanet.sk

Spolu:

€

Stavebné práce, montáž a inštalácie: TŠ 3.1 – 3.16

TŠ časť: Realizácia stavby - stavebná práca vykonaná dodávateľom

	Výkaz výmer	Cena
3.1 TŠ časť: Zarovnanie terénu 640 m ² x 0,4 m	256 m ³	€
3.2 TŠ časť: Výkop pre základ na retenčnú stenu 15 x 0,8 x 0,4 m	4,80 m ³	€
3.3 TŠ časť: Výkop pre el. vedenie a vodovodné potrubie 30 x 0,6 x 0,3 m	5,40 m ³	€
3.4 TŠ časť: Búracie práce betónový múrik 15 x 0,4 x 0,7 m	4,20 m ³	€
3.5 TŠ časť: Zrovnanie a úprava terénu pod vodný prvok 20 x 5 m	100 m ²	€
3.6 TŠ časť: Betónovanie základov 15 x 0,8 x 0,4 m	4,80 m ³	€
3.7 TŠ časť: Vymurovanie retenčnej steny z tvárnic 15 x 1,75 x 0,3 m	6,83 m ³	€
3.8 TŠ časť: Vymurovanie stĺpov 1,25 x 0,2 x 0,2 m	24 ks	€
3.9 TŠ časť: Vymurovanie stĺpov 2,75 x 0,2 x 0,2 m	6 ks	€
3.10 TŠ časť: Výkop vodného prvku 4 x 2 x 0,2	1,60 m ³	€
3.11 TŠ časť: Uloženie chráničky a káblov pre elektrické vedenie	30 bm	€
3.12 TŠ časť: Uloženie vodovodného potrubia	30 bm	€
3.13 TŠ časť: Úprava terénu 30 x 0,6 x 0,3 m	5,40 m ³	€
3.14 TŠ časť: Betónovanie základov vodného prvku 4 x 2 x 0,2 m	1,60 m ³	€
3.15 TŠ časť: Vymurovanie akumuláčnej nádrže 4 x 2 x 0,5	1,60 m ³	€
3.16 TŠ časť: Osadenie obehového čerpadla a uvedenie do prevádzky	1 ks	€
3.17 TŠ časť: Budovanie suchých múrov 74 x 0,4 x 0,7	20,72 m ³	€
Spolu:		€
Materiál a práca spolu bez DPH:		€
Materiál a práca spolu vrátane DPH:		€