

Sídlo: Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01

Dokument č.:

Kontaktné údaje: Tel.: +421/ 915 865 653, E-mail.: [mozorovce@slovanet.sk](mailto:mozorovce@slovanet.sk)**Príloha č. 2 : Výkaz Výmer***(Výkaz výmer položiek - návrh oceňuje uchádzač vo svojej ponuke)*Názov predmetu zákazky: **“Oprava multifunkčného ihriska“**

TŠ-technická špecifikácia: TŠ 2.1 – 2.14 : Druh materiálu a množstvo:

Cena	Množstvo	
2.1	TŠ časť: Stožiare pätkové oceľové žiarovo zinkované 3,5 mm 6 m	4 ks €
2.2	TŠ časť: Betón C20/25 MP50 S3	4 m <sup>3</sup> €
2.3	TŠ časť: Kábel CYKY-J 5x4 mm podľa projektu elektroinštalácie	m €
2.4	TŠ časť: Kábel CYKY – J 3x2,5 mm podľa projektu elektroinštalácie	m €
2.5	TŠ časť: Kábel CYKY – J 3x1,5 mm podľa projektu elektroinštalácie	m €
2.6	TŠ časť: Rozvádzač RD oceľovo-plech. rozvodnica s min krytím IP 54/20	1 ks €
2.7	TŠ časť: Hl. istič B 16A/3	1 ks €
2.8	TŠ časť: LED svietidlá UX Sport V3 alebo equivalent	4 ks €
2.9	TŠ časť: Stĺpy mantinelov 40x40x2mm, zinkované výška 5 m	4 ks €
2.10	TŠ časť: Stĺpy mantinelov 40x40x2mm, zinkované výška 1250mm	4 ks €
2.11	TŠ časť: Sieť PP, oko 45 x 45 mm, hrúbka 2 mm	212 m <sup>2</sup> €
2.12	TŠ časť: Sieť pre nastavenie PP, oko 45 x 45 mm, hrúbka 2 mm	101 m <sup>2</sup> €
2.13	TŠ časť: Mantinely - vodeodolná preglejka 2500x1250x15 mm	4 ks €
2.14	TŠ časť: Príslušenstvo k elektroinštalácii stožiarov a LED svetiel	€
<b>Materiál spolu bez DPH:</b>		<b>€</b>
<b>Materiál spolu vrátane DPH:</b>		<b>€</b>

Sídlo: Hlavná 108/29, Malé Ozorovce 078 01

Dokument č.:

Kontaktné údaje: Tel.: +421/ 915 865 653, E-mail.: [mozorovce@slovanet.sk](mailto:mozorovce@slovanet.sk)Stavebné práce, montáž a inštalácie: TŠ 3.1 – 3.15

TŠ časť: Realizácia stavby - stavebná práca vykonaná dodávateľom

	Výkaz výmer	Cena
3.1 TŠ časť: Projektová dokumentácia k elektroinštalácii	1 ks	€
3.2 TŠ časť: Výkop pre základ na stožiare 6 m s osvetlením	4 m <sup>3</sup>	€
3.3 TŠ časť: Výkop pre uloženie chráničky a káblov 75 x 0,5 x 0,3 m	11,25 m <sup>3</sup>	€
3.4 TŠ časť: Demontáž starých káblov 30 m a 1 ks rozvodovej skrine	1 ks	€
3.5 TŠ časť: Osadenie káblov podľa projektu elektroinštalácie	m	€
3.6 TŠ časť: Osadenie uzemnenia stĺpov podľa projektu elektroinštalácie		€
3.7 TŠ časť: Betónovanie základov pre stĺpy s osvetlením 4 ks	4 m <sup>3</sup>	€
3.8 TŠ časť: Zasypanie výkopov a uvedenie terénu do pôvodného stavu	10,5 m <sup>3</sup>	€
3.9 TŠ časť: Zhutnenie povrchu 13,5 x 27 m t. j.	364,5 m <sup>2</sup>	€
3.10 TŠ časť: Výmena stĺpov mantinelov 40x40x2mm, zinkované výška 5 m	4 ks	€
3.11 TŠ časť: Výmena siete PP, oko 45 x 45 mm, hrúbka 2 mm	212 m <sup>2</sup>	€
3.12 TŠ časť: Nadstavenie siete PP, oko 45 x 45 mm, hrúbka 2 mm	101 m <sup>2</sup>	€
3.13 TŠ časť: Osadenie a montáž elektroskrine	1ks	€
3.14 TŠ časť: Výmena mantinelov - vodeodolná preglejka 2500x1250x15 mm	4 ks	€
3.15 TŠ časť: Revízia elektriny	1 ks	€
<b>Práca spolu bez DPH:</b>		<b>€</b>
<b>Práca spolu vrátane DPH:</b>		<b>€</b>
<b>Materiál a práca spolu bez DPH:</b>		<b>€</b>
<b>Materiál a práca spolu vrátane DPH:</b>		<b>€</b>