

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201825

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Malé Ozorovce

KS:

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SPK s.ro.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Tkáčová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201825

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Miesto: Malé Ozorovce

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

Projektant: SPK s.ro.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Architektonicko-stavebná časť	0,00	0,00
02	Elektroinštalácia	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Malé Ozorovce

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

Projektant:

SPK s.ro.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN05 - Príprava staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Objekt: 01 - Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Malé Ozorovce

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

Projektant: SPK s.ro.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m 11,2*(19,6+5,5+0,257)	m2	283,998		0,000
					283,998		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,570		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

3	K	713000015	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t	m2	300,000		0,000
4	K	713000015456	Odstránenie fólie	m2	300,000		0,000
7	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	300,000		0,000
8	M	6314150190	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	612,000		0,000
9	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásmo do výšky 100mm A400/H	m2	300,000		0,000
12	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	12,370		0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

11	K	763135025456	Dodávka a montáž podhľadu napr. BARRISOL	m2	300,000		0,000
14	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	370,590		0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

10	K	765901122	Strešná fólia na plné debnenie	m2	300,000		0,000
15	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,615		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

5	K	783602826	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, stropov	m2	383,200		0,000
6	K	783781003	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom trojnásobné	m2	383,200		0,000
					300		300,000
					(0,15*2+0,1)*26*8		83,200
					Súčet		383,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

VRN05 - Príprava staveniska 0,000

16	K	000500022	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstranenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000		0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malé Ozorovce

KS:

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SPK s.ro.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Tkáčová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Malé Ozorovce

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

Projektant:

SPK s.ro.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Alena Tkáčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom -rekonštrukcia

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Malé Ozorovce

Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:

Projektant: SPK s.ro.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Alena Tkáčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

101	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m 11,2*(19,6+5,5+0,257)	m2	283,998		0,000
					283,998		
98	K	974031188	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, -0,14100t	m	85,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

102	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,570		0,000
-----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

1	K	210010046	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	240,000		0,000
2	M	3411316001	Rúrka pvc fi 16	m	240,000		0,000
81	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	17,000		0,000
82	M	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	17,000		0,000
83	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	17,000		0,000
84	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	42,000		0,000
85	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	42,000		0,000
90	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000		0,000
91	M	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	40,000		0,000
16	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000		0,000
17	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	3,000		0,000
18	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000		0,000
19	M	3450317700	Zásuvka trojzásuvka	ks	4,000		0,000
20	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000		0,000
21	M	3450359300	Zásuvkadvojpolová, polozapustená	ks	11,000		0,000
22	K	210193082456	Rozvádzač doplnenie	ks	1,000		0,000
23	K	210201015	Zapojenie svietidla 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	14,000		0,000
24	M	3480571440	svietidlo interiérové	ks	14,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	21,000		0,000
93	M	3486301680	svietidlo 4x18W, IP20,	ks	21,000		0,000
96	K	210201300	Zapojenie svietidla svetlomet	ks	3,000		0,000
97	M	3483501000	Priemyselné svietidlo svetlomet 50W	ks	3,000		0,000
94	K	21020150112	Zapojenie svietidla 2x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály režim	ks	8,000		0,000
95	M	3486801040	Nástenné núdzové svietidlo 2x18w	ks	8,000		0,000
25	K	210201941	Montáž svietidla zavesného do 1,0 kg	ks	46,000		0,000
53	K	210800022	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	25,000		0,000
54	M	3410350373	CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN	m	25,000		0,000
55	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,000		0,000
56	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000		0,000
57	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	180,000		0,000
58	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	180,000		0,000
86	K	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	60,000		0,000
87	M	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000		0,000
88	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	60,000		0,000
89	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000		0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

100	K	HZS000113456	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	20,000		0,000
99	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000		0,000