

Stavba: KULTÚRNY DOM - REKONŠTRUKCIA  
Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA  
Miesto: MALÉ OZOROVCE  
Stavebník: OBEC MALÉ OZOROVCE  
Zákazka: 63/18  
Stupeň: DRP

## **VÝKAZ VÝMER**

jún 2018

Vypracoval: Ing Čuri Ladislav

por. č.	názov položky	m.j.	počet	jedn. cena	spolu
<u>MONTÁŽ</u>					
1.	krabica KU 68	ks	17		
2.	krabica KR 68	ks	42		
3.	kábel CYKY-O 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	25		
4.	dtto -J 3 x 1,5	m	250		
5.	dtto 4 x 1,5	m	60		
6.	dtto 5 x 1,5	m	50		
7.	dtto 3 x 2,5	m	180		
8.	dtto 5 x 0,75	m	10		
9.	ukončenie vodiča 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	40		
10.	istič 1pól 16A	ks	6		
11.	prúdový chránič 16A/30mA	ks	3		
12.	spínač domový radenie 5	ks	3		
13.	regulátor vlhkosti a teploty H3060	ks	2		
14.	dvozásuvka domová do omietky	ks	11		
15.	trojzásuvka domová do omietky	ks	4		
16.	upchávka do P21	ks	9		
17.	svietidlo interiérové 60W	ks	14		
18.	svietidlo stropné 4x10W interier	ks	21		
19.	svietidlo núdzové 2x18W	ks	8		
20.	svetlomet 50W	ks	3		
21.	pvc hmoždinka d8mm	ks	180		
22.	pvc rúrka d16mm	m	240		
23.	sekanie drážky v murive 30x30	m	85		
24.	stykač 16A, 230V	ks	2		
25.	úprava rozvádzača HR	hzs	6		
súčet					
	odborná prehliadka a skúška	hod	15		

## MATERIÁL

1. kábel CYKY 3 x 1,5	m	275
2. dtto 4 x 1,5	m	60
3. dtto 5 x 1,5	m	50
4. dtto 5 x 0,75	m	10
5. dtto 3 x 2,5	m	180
6. krabica KU 68	ks	17
7. istič 1 pólový 6A	ks	1
8. dtto 10A	ks	3
9. dtto 16A	ks	2
10. prúdový chránič 1pólový 16A/30mA	ks	3
11. krabica KR 68	ks	42
12. spínač domový do omietky rad. 5	ks	6
13 regulátor vlhkosti H3060	ks	2
14. trojzásuvka domová do omietky	ks	4
15. dvojzásuvka domová do omietky	ks	11
16. svietidlo interiérové 60W	ks	14
17. svietidlo stropné 4trubicové	ks	21
18. svetlomet led otočný interiérový	ks	3
19. svietidlo núdzové 2x18W	ks	8
20. pvc rúrka d16mm	m	240
21. stykač 230V, 16A	ks	2
súčet		
podružný materiál	%	3
spolu		

## REKAPITULÁCIA

Montáž  
Materiál  
Odborná prehliadka

Spolu

